

宮崎県国民健康保険団体連合会

第 3 駐車場生垣伐採及びフェンス新設工事仕様書

令和7年 10 月

宮崎県国民健康保険団体連合会

仕様書

- 1 件名
第3駐車場生垣伐採及びフェンス新設工事
- 2 工事工期
令和8年3月31日（火）
ただし、工事準備が整い次第、期日を待たずに可能な限り速やかに工事すること。
- 3 工事場所
宮崎県国民健康保険団体連合会 第3駐車場
- 4 工事内容（別紙資料参照）
 - ① 既存生垣伐採（カナメモチ）
 - ② 同上伐根
 - ③ 既存生垣伐採（ササキツツジ）伐根まで
 - ④ 処分費
 - ⑤ 機械運搬費
 - ⑥ 既存コンクリート縁石撤去
 - ⑦ PCフェンス設置
 - ⑧ 現場管理
- 5 最低制限価格
設定する。
- 6 業務工程表
委託契約後14日以内に業務工程表を提出し、本会の了承を得ること。業務工程を変更する場合も協議を行った上で同様とする。
- 7 その他
本仕様書に明記されていない細部の事項に関しては、本会と協議のうえ、本会の指示に従うこと。

別 紙

下原街区公園

国保
連 合 会

28.0m

6.5m

8.0m

9.0m

3.0m

6.0m

第 3 駐 車 場

アパ ー ト
・ 民 家

42.0m

道 路

サツキツツジ (26m) の伐採、伐根。

カナメモチ (125本) 70mの伐採、伐根。
PCフェンス (H=2,000 独立基礎共) 76.5mの設置
既存コンクリート縁石撤去76.5m

宮崎県国民健康保険団体連合会第3駐車場生垣伐採及びフェンス新設工事(数量表)

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
PCフェンス	H=2000 独立基礎共	m	76.5			
既存コンクリート縁石撤去	150×150×600 処分共	m	76.5			
既存生垣伐採(カナメモチ)	H=2000(125本)	m	70.0			
同上伐根	125本	式	1.0			地上部のみ
既存生垣伐採(ササキツツジ)	伐根まで	m	26.0			
処分費	運搬共	式	1.0			
機械運搬費		式	1.0			
工事費計						
現場管理費		式	1.0			
法定福利費	3.63%	式	1.0			
諸経費		式	1.0			
合 計						