

宮崎県国民健康保険団体連合会

第3 駐車場オーバーレイ舗装工事仕様書

令和8年4月

宮崎県国民健康保険団体連合会

仕様書

- 1 件名
第3駐車場オーバーレイ舗装工事
- 2 工事工期
令和8年12月31日(木)
工事日程については本会と調整のうえ、決定すること。
- 3 工事場所
宮崎県国民健康保険団体連合会 第3駐車場
- 4 工事内容(別紙資料参照)
 - ① 既存アスファルト舗装剥ぎ取り
 - ② 既存コンクリート縁石撤去
 - ③ 既存車止め撤去
 - ④ アスファルト舗装
 - ⑤ オーバーレイ舗装
 - ⑥ ライン引き
 - ⑦ ラインナンバー
 - ⑧ 車止め新設
- 5 最低制限価格
設定する。
- 6 業務工程表
委託契約後14日以内に業務工程表を提出し、本会の了承を得ること。業務工程を変更する場合も協議を行った上で同様とする。
- 7 その他
本仕様書に明記されていない細部の事項に関しては、本会と協議のうえ、本会の指示に従うこと。

宮崎県国民健康保険団体連合会屋第3駐車場オーバーレイ舗装工事(数量表)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルトカッター		64.0	m		
既存アスファルト舗装剥ぎ取り	処分共	120.0	m ²		
既存コンクリート縁石撤去	150×150×600 処分共	65.0	m		
既存車止め撤去	W=600 処分共	132.0	個		
アスファルト舗装	表層50mm 路盤共	92.0	m ²		
オーバーレイ舗装		1,548.0	m ²		
乳剤散布		1,640.0	m ²		
ライン引き	白線W=150溶融式	550.0	m		
ラインナンバー		66.0	ヶ所		
車止め新設	W=600	132.0	ヶ所		
機械運搬費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
法定福利費	3.63%	1.0	式		
諸経費		1.0	式		