

宮崎県国民健康保険団体連合会  
車庫棟外部修繕工事仕様書

令和 8 年 4 月

宮崎県国民健康保険団体連合会

## 仕様書

- 1 件名  
車庫棟外部修繕工事
- 2 工事工期  
令和8年12月31日(木)  
工事日程については本会と調整のうえ、決定すること。
- 3 工事場所  
宮崎県国民健康保険団体連合会 車庫棟
- 4 工事内容(別紙資料参照)
  - ① 屋根改質アスファルト塗膜防水工事
  - ② 屋根端末シーリング打替え工事
  - ③ 外壁破損箇所の補修修繕工事
  - ④ 外壁・開口部シーリング打替え工事
  - ⑤ 外壁弾性塗膜防水型塗装工事
  - ⑥ 既存軒樋ウレタン塗装工事
  - ⑦ 上記①～⑥に伴う仮設工事
- 5 最低制限価格  
設定する。
- 6 業務工程表  
委託契約後14日以内に業務工程表を提出し、本会の了承を得ること。業務工程を変更する場合も協議を行った上で同様とする。
- 7 その他  
本仕様書に明記されていない細部の事項に関しては、本会と協議のうえ、本会の指示に従うこと。

宮崎県国民健康保険団体連合会車庫棟外部修繕工事(数量表)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事					
直接仮設工事		1.0	式		
防水工事		1.0	式		
塗装工事		1.0	式		
計					
共通仮設工事		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
一般管理費		1.0	式		
計					



防水工事					
名 称	仕 様	数 量	単 位	金 額	備 考
屋根 改質アスファルト塗膜防水(平場)	RS-30TS	30.0	m <sup>2</sup>		
屋根 改質アスファルト塗膜防水(立上り)		6.0	m <sup>2</sup>		
屋根 端末シーリング	打替え	20.0	m		
屋根 高圧洗浄		30.0	m <sup>2</sup>		
壁 打継目地シーリング打替え	MS-2 30×20	37.0	m		
開口部 サッシ廻りシーリング打替え	MS-2 15×10	60.0	m		
壁 モルタル部ひび割れ処理	ハンドスモーターHSS工法	27.0	m		
壁 モルタル浮き補修	狭幅部 アンカーピニングエポキシ樹脂注入	4.0	m		
壁 欠損部補修	ハツリ交換工法(ポリマーセメントモルタル)	0.1	m		

