

宮崎県国民健康保険団体連合会
東別館屋上防水修繕工事仕様書

令和8年6月

宮崎県国民健康保険団体連合会

仕様書

- 1 件名
東別館屋上防水修繕工事
- 2 工事工期
令和9年1月31日（日）
工事日程については本会と調整のうえ、決定すること。
- 3 工事場所
宮崎県国民健康保険団体連合会 東別館屋上
- 4 工事内容（別紙資料参照）
 - ① 東別館屋上改質アスファルト塗膜防水工事
 - ② ハト小屋ウレタン塗膜防水工事
 - ③ キューピクル基礎ウレタン塗膜防水工事
 - ④ 自家発電機基礎ウレタン塗膜防水工事
 - ⑤ 燃料小出槽ウレタン塗膜防水工事
 - ⑥ 室外機置場改質アスファルト塗膜防水工事
 - ⑦ 上記①～⑥に伴う仮設工事
- 5 最低制限価格
設定する。
- 6 業務工程表
委託契約後14日以内に業務工程表を提出し、本会の了承を得ること。業務工程を変更する場合も協議を行った上で同様とする。
- 7 その他
本仕様書に明記されていない細部の事項に関しては、本会と協議のうえ、本会の指示に従うこと。

防水工事					
名 称	仕 様	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事					
既存アルミアングル撤去	シーリング共	250.6	m		
既存立上りアスファルト防水撤去		91.9	m ²		
改修工事					
ケレン清掃		91.9	m ²		
入隅部止水処理		250.6	m		
高圧水洗浄		426.5	m ²		
立上り部下地調整		96.6	m ²		
改質アスファルト塗膜防水(平部)	RS-30TS	365.3	m ²		
改質アスファルト塗膜防水(立上り部)	RS-30TS	91.9	m ²		
ハト小屋下地調整		21.5	m ²		
ハト小屋ウレタン塗膜防水(平部)		5.2	m ²		
ハト小屋ウレタン塗膜防水(立上り部)		16.3	m ²		
キューピクル基礎下地調整		31.3	m ²		
キューピクル基礎ウレタン塗膜防水(平部)		22.6	m ²		
キューピクル基礎ウレタン塗膜防水(立上り部)		8.7	m ²		

自家発電機基礎下地調整		15.9	m ²		
自家発電機基礎ウレタン塗膜防水(平部)		7.3	m ²		
自家発電機基礎ウレタン塗膜防水(立上り部)		8.6	m ²		
燃料小出槽下地調整		4.5	m ²		
燃料小出槽ウレタン塗膜防水(立上り部)		4.5	m ²		
室外機置場下地調整		12.5	m ²		
室外機置場改質アスファルト塗膜防水(平部)	RS-30TS	9.7	m ²		
室外機置場改質アスファルト塗膜防水(立上り部)	RS-30TS	2.0	m ²		
改修用ドレン	横型 φ100	9.0	ヶ所		